



PCH150RR

Pto control DN150 R/R FM/UL&CE +Cámara+Motor+Gong

- Válvula de retención y alarma DN150 conexión ranurada
- Trim galvanizado, montado y probado
- Para instalación vertical
- Incluye cámara de retardo, motor de agua y gong
- Presión máxima 12 bar
- Certificado FM, UL y CE según norma EN12.259-2

DESCRIPCIÓN:

ESPECIFICACIONES: